

FACTURA #20220077

Fecha: 29/04/2022

Cdad. Prop. CL Ingeniero Rafael Janini 23 de Valencia
H46856902
CL Ingeniero Rafael Janini, 23
Valencia (46022), Valencia

Total 10.968,21€

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL
Suministro instalación de válvula de corte nueva en entrada a grupo de presión. También se solicita presupuesto para sustituir las llaves de corte de los ramales de acometida que conectan con las montantes. Esta intervención es recomendación del técnico de EMIVASA, para intentar determinar si la fuga esta situada antes del grupo de presión o despues.	150,00€	4	600,00€
Suministro Acometida interior de suministro de agua potable hasta la bomba. Instalación de nuevo tubo de alimentación desde el carrete exterior linea interior de fachada hasta conexión con el grupo de presión. La nueva instalación se conectará en el suelo de la calle e ira enterrada hasta la entrada al zaguán, donde subirá falseada por la esquina, con llave de corte general, e ira vista a lo largo de todo el recorrido por el techo hasta entrar al cuarto de la bomba, donde bajará vista y se conectará. La nueva instalación estará formada por tubo de polietileno electrosoldado en los tramos comunes, de diámetro apropiado para las demandas, incluidas piezas especiales de conexión y fijación siguiendo la normativa de EMIVASA, totalmente instalada y comprobada. El precio incluye los medios de seguridad y salud necesarios para la ejecución de los trabajos.	3.895,00€	1	3.895,00€

FACTURA #20220077

Fecha: 29/04/2022

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	SUBTOTAL
----------	--------	----------	----------

Suministro	6.584,00€	1	6.584,00€
-------------------	-----------	---	-----------

Acometida interior de suministro de agua potable desde bomba hasta las 2 montantes restantes.

Instalación de nuevo tubo de alimentación desde la salida de la bomba hasta la conexión con las montantes en falso techo de locales.

La nueva instalación se conectará en la salida de la bomba e irán instaladas por los falsos techos de los locales en planta baja, peluquería e inmobiliaria, hasta la conexión con la montante falseada, incluso conexión de los bajos comerciales.

La nueva instalación estará formada por tubo de polietileno electrosoldado en los tramos comunes, con tubería multicapa en las derivaciones individuales, de diámetro apropiado para las demandas, incluidas piezas especiales de conexión y fijación siguiendo la normativa de EMIVASA, totalmente instalada y comprobada.

El precio incluye los medios de seguridad y salud necesarios para la ejecución de los trabajos.

Anticipo	-1.107,90€	1	-1.107,90€
-----------------	------------	---	------------

Compensación Anticipo 10% Fra 20210218

BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO	TOTAL
9.971,10€	IVA 10%	997,11€	10.968,21€
9.971,10€			10.968,21€

TÍTULO: Sustitución acometida

Presupuesto: PPT20210613